

INFORME DE ENSAYOS N° 0902/2024-A

1. IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA			
N° DE INGRESO	0529/2024	FECHA DE INGRESO	14/05/2024
CLIENTE	ROSSIGNOL S.A.		
CONTACTO	Nombre: Srta. María Isabel Henríquez Dirección: Las Dalias N° 2723, Macul Teléfono: 222380772		
DESCRIPCIÓN MUESTRA	Cortaviento de Hombre, modelo Patrick, color Negro, Talla L.		
PRESUPUESTO N°	0428/2024	FECHA ACEPTACIÓN	02/05/2024
ENSAYOS SOLICITADOS	Impermeabilidad del tejido y del sellado de costuras.		
INICIO ENSAYOS	14/05/2024	FINALIZACIÓN ENSAYOS	15/05/2024
OBSERVACIÓN	<i>El lugar de realización de los ensayos corresponde al laboratorio de Cal-Tex Spa., ubicado en Av. Pdte. Sebastian Piñera 577, Las Condes, Santiago, Chile.</i> <i>Modificación: Unidad de medida Pulgadas a Milímetros.</i> <i>Anula informe 0902/2024 fecha 16.05.2024.</i>		

2. ANTECEDENTES	
a) Los valores consignados en el presente informe corresponden a los resultados obtenidos en los análisis, expresamente, solicitados por el cliente, sobre la muestra por él aportada al laboratorio SIN QUE REPRESENTEN CERTIFICACIÓN DE LOTE, NI PARTIDA ALGUNA. b) Cal-Tex Spa. no se hace responsable por defectos, durante el uso, producto de agentes distintos al analizado por esta empresa.	

3. RESULTADOS OBTENIDOS

ENSAYO	MUESTRA	FECHA	METODO ENSAYO
Impermeabilidad al agua, promedio Tejido	10.525,8 milímetros columna de agua	15/05/24	AATCC 127/2017 (2018)
Sellado de costura	>10.525,8 milímetros columna de agua (El tejido se rompe a los 10.525,8 milímetros, y el sellado de costuras permanece intacto)		

4. COMENTARIOS**A. IMPERMEABILIDAD AL AGUA**

- Menor a 40 pulgadas columna de agua (<1000 mm columna de agua): Permeable.
- Igual o Mayor a 40 pulgadas columnas de agua (≥ 1000 mm columna de agua): Levemente resistente al paso del agua.
- Igual o mayor a 60 pulgadas columna de agua (≥ 1500 mm columna de agua): Repelente o Resistente al paso del agua.
- Igual o mayor a 100 pulgadas columna de agua (≥ 2500 mm columna de agua): Impermeable al paso del agua.
- Igual a mayor a 280 pulgadas columna de agua (≥ 7000 mm columna de agua): Altamente impermeable al paso del agua.

5. VALIDACIÓN DEL INFORME

Si desea verificar y validar el presente informe, puede acceder a nuestro portal **PORTAL.CALTEX.CL**, e ingresar a la sección “valida tu informe”, ingresando el código de validación que encontrará en el pie de página del presente documento.



Sergio Reyes Lisoni
Jefe de Laboratorio



Maria Graciela Cumsille Subiabre
Ingeniero Textil – Gerente de Operaciones

Importante: Los resultados de los ensayos se refieren únicamente la muestra analizada. Este informe de ensayo no puede ser reproducido, total ni parcialmente. Las muestras restantes serán destruidas después de una semana, a no ser que se solicite expresamente su devolución al cliente.

MGCS/srl/csd/lib.
Ingreso N° 0526/2024